

Technical drawing of a reinforced concrete wall section (SEZ. I) showing reinforcement details. The wall has a total height of 1000 cm and a thickness of 30 cm. The reinforcement includes vertical bars (100/20=1070cm) and horizontal bars (3x3 Ø16) with stirrups (DISTANZIATORI) spaced at 120 cm. The drawing also shows the base reinforcement (BARRE DI RIPRESA) and the location of the reinforcement cage (CAGELLI O BRACCIALI) at 150 cm intervals. A note indicates the top of the wall is 3.20 m from the ground level (QUOTA TESTA PALO (-3.20 m DA P.C.)). The drawing is labeled 'SEZ. I' and '2) STAFFA SRALEPH 10/15 L=450'.

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

**BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20**

**ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI
IRRIGIDIMENTO)**

GABBIA Ø 20/150 cm

**PALO TRIVELLATO
Ø 600 mm**

COPRIFERRO MINIMO

SCALA 1:10
0 100 200 300 400 500 mm

PARTICOLARE DISTANZIATORI
SCALA 1:10
0 100 200 300 400 500 mm

**DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55 cm**

COORDINATE PALI				
N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
383	512519.967	4349506.41	600	10

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TRIVELLATO	Ø 600	10.00	30	-3.20m

SCHEMA PIEGATURA FERRI

dB = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA il raggio di Piegatura ferri è interno alla curva

	DIAMETRO MANDRINO	RAGGIO PIEGATURA
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 16$	dB = 4 $\varnothing$	R = 3 $\varnothing$
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 16$	dB = 7 $\varnothing$	R = 4 $\varnothing$

	L	D
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 20$	250	40
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 20$	300	60

• LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

